



## Ny K.B. Hal, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg

Bygherre:  
Kjøbenhavns Boldklub

Bygherre kontaktperson:  
Henrik Eigenbrod tlf. 21 41 17 77

Arkitekt:  
Christensen & Co. Arkitekter A/S

Ingeniør:  
Rambøll ApS

Udførelsesperiode:  
Maj 2017 – januar 2019

Bruttoareal:  
9.500 m<sup>2</sup>

Entrepriseform:  
Hovedentreprise

Entreprisenum:  
168,3 mio. kr.

Rolle:  
Hovedentreprenør

EEK har genopført den ikoniske K.B. Hal, der i 2011 blev totalskadet efter en brand.

Hallen har en kapacitet på op til 4.900 personer ved stående koncerter og består af ca. 3.060 m<sup>2</sup> kælder og ca. 6.300 m<sup>2</sup> etageareal i to plan og ligger i forlængelse af det tilbageværende historiske idrætsanlæg.

Hallen er opført med 5 stålbuer, som er forbundet på tværs af bygningen og giver hallen det ikoniske buede tag som den oprindelige hal.

Der er udført kompleks bundplade med in-situ støbt membran og kælder under grundvandsniveau, hvilket medførte ekstra grundvandssænkning og fokus på udvendig vægmembran.

Entreprenørprojektering er udført i forbindelse med ventilation, betonelementer, stålkonstruktioner, trapper og værn, facadetegl med ophængningssystem, sikkerhedsbelysning, varslingsanlæg, ABA, ADBL, ADK.

Som et bæredygtigt element er der udført beton- og tegloverflader, som har lang holdbarhed og ikke kræver vedligehold.

