



Opførelse af 6 nye boliger

Projektadresse:

Barakstien 4, 2970 Hørsholm

Bygherre:

Hirschholm Invest III ApS

Arkitekt:

OGA - Oliver Grundahl
Architecture ApS

Ingeniør:

Bang & Beenfeldt A/S

Udførelsesperiode:

14.11.2016 – 08.09.2017

Bruttoareal:

900 m²

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Entreprisenum:

15,6 mio. kr.

Rolle:

Hovedentreprenør

Opførelse af 6 nye eksklusive boliger i 3 etager ved Hørsholm Kirke.

Huset har pudsede facader, og lokale områder er beklædt med træbeklædning af Thermofyr.

Den bærende betonkonstruktion er tilpasset udfordringerne i forbindelse med etablering af de etagehøje vinduespartier, der præger facaderne.

Huset er forsynet med store stålaltaner belagt med Thermofyr terrassebrædder.

Foyer er belagt med travertinsten og indeholder en halvsvingstrappe af beton og en elevator.

Husets centrale ventilationsanlæg er placeret over loftet i toppen af trappeopgangen.

Lejlighedernes indretning er individuelt tilpasset iht. købernes ønsker.

Flere tekniske løsninger blev udarbejdet i samprojekteringslignende samarbejder, herunder færdigprojektering af ventilationsprojekt med afklaring af flere detaljeløsninger.

Bæring af vinduer blev samprojekteret med arkitekt og bygherren.