



Altan- og tagrenovering - Mølleåparken 19 m.fl., Lyngby

Bygherre:
E/F Mølleåparken III

Arkitekt:
Domus Arkitekter A/S

Ingeniør:
A/S Ishøy & Madsen

Udførelsesperiode:
01-07-2020 – 02-2021

Bruttoareal:
7.700 m²

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisenum:
Ca. 9,2 mio. kr.

Rolle:
Hovedentreprenør inkl.
byggepladsledelse og med
egenproduktion af beton-, murer-,
tømrer- og snedkerarbejde.

Projektet omfatter udskiftning af tag og altangange på Mølleåparkens 8 blokke, som er sammenbygget til 2 rækker, dvs. 4 blokke i hver række – i alt 120 boliger.

Blokkene er bygget 1973 og er udført med bærende tværskillevægge i beton, gitterdragere med fladt tag og lette facader.

Blok 1-4 er udført med stue og 1. sal. (2 etager). Blok 5-8 er udført med stue, 1. og 2. sal. (3 etager).

Alle altandæk udskiftes med nye betondæk, og samtidig renoveres de flade tage – ca. 4.300 m². Der udføres nyt tagpap, sterninddækninger og underlag.

Bebyggelsen vil generelt være beboet, men ved indhejsning af de nye betondæk rømmes boliger.

