



## Renovering af Designmuseum Danmark

### Projektadresse:

Bredgade 68, København

### Bygherre:

Designmuseum Danmark

### Rådgiver:

Bygningskonstruktør Søren Brandt

### Ingeniør:

h-jh Rådgivende Ingeniører A/S /  
I.L. Consult ApS

### Udførelsesperiode:

08.09.2020 – 15.12.2021

### Bruttoareal:

3.000 m<sup>2</sup>

### Entrepriseform:

Hovedentreprise

### Entreprisenum:

Ca. 39,7 mio. kr. ekskl. moms

### Rolle:

Hovedentreprenør inkl.  
byggepladsledelse

EK's Mesterafdeling har udskiftet den eksisterende gulvkonstruktion i Designmuseum Danmarks museumsbygning, som er beliggende i Bredgade 68 i København.

Ca. 3.000 kvadratmeter gulve er renoveret. Grundet et ringe fungerende gulvvarmeanlæg har marmorfliser løsnet sig og revner.

Opgaven indeholdt optagning og sortering af eksisterende fliser for genanvendelse, opbrydning og bortskaffelse af terrændækskonstruktionen inkl. underliggende slaggelag samt bortskaffelse af eksisterende varmerør i både ingeniørgang og gulvvarmekanaler.

Herefter er der etableret nyt gulvvarmeanlæg og nyt isoleret terrændæk. De eksisterende marmorfliser er genudlagt, og nye marmorfliser i format og nuancer som de eksisterende er udlagt.

Der er derudover etableret et antal nye facadedøre mod museets indre gård "Grønnegården" samt lift i portrummet mod Amaliegade.

Publikumstoilet er renoveret og pudsede indvendige vægge er genetableret.

