



Opførelse af nyt hotel – Hotel Scandic Kødbyen

Projektadresse:

Skelbækgade 3A, 1717 København

Bygherre:

Halmtorvet 29 A/S

Arkitekt:

Danielsen Architecture A/S

Ingeniør:

Alectia A/S

Udførelsesperiode:

15.07. 2016 –01.09.2018

Bruttoareal:

23.000 m²

Entrepriseform:

Totalentreprise

Entreprisenum:

330 mio. kr. ekskl. moms

Rolle:

Totalentreprenør

EK har opført Hotel Scandic Kødbyen med en kapacitet på 370 værelser og 19 møde- og konferencelokaler. Den største konferencsal rummer 440 prs. og hotellets restaurant ca. 400 prs.

Der er udført vandtæt P-kælder i 2 etager, som er sikret med jordankre pga. opdrift. Fra stueetagen til 4. sal er bygningen opført som traditionelt elementbyggeri med tunge bagmure i beton og huldækelementer med frit spænd fra facade til facade på 15 m.

Facade er udført i facadepuds og med 300 mm isolering. Vinduer og døre i facaden er udført i glas/alu og indvendige vægge med fermacell. Gulve i stueetagen er slebet beton.

Værelser er udført med trægulve og værelsesgange med tæpper.

Badekabiner er præfabrikeret fra Italien.

Centralt teknikrum er placeret i kælder med syv ventilationsanlæg.

Opvarmning og køling på værelser sker via fancoils suppleret med gulvvarme i badekabiner.

Solceller er monteret på taget. Der er i alt 11 elevatorer på hotellet.

